

Inventum Warmtepomp skid

“Verduurzaamt
de nieuwbouw



PREWORKS

- **Makkelijk hijsen & installeren**
- **Beeld & Spiegelbeeld**
- **Maatwerk mogelijk**
- **Veilig & Overzichtelijk**

Voordelen

Deze SKID is ontworpen om installatie zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. In plaats van losse componenten één voor één te monteren, wordt de complete installatie in één keer geplaatst. Elk uur dat in de fabriek wordt gemaakt, bespaart op locatie 2,3 uur. ook voor een snelle en gestroomlijnde montage. Ideaal voor projecten waar snelheid en precisie essentieel zijn. Meer weten over de specificaties en toepassingsmogelijkheden? Je vindt alle details verderop!

Hoe werkt het?

De Modul-AIR is een slimme oplossing voor ventilatie en warmteterugwinning in woningen. Geschikt voor eengezinswoningen, rijtjeshuizen en appartementen met mechanische ventilatie, zorgt dit systeem voor een gezond binnenklimaat én lager energieverbruik.

Het systeem zuigt vervuilde en vochtige lucht af via ventielen in de keuken, het toilet en de badkamer. De warmte uit deze lucht wordt teruggewonnen en gebruikt om cv-water tot 60°C te verwarmen. Dit verwarmde water dient voor woningverwarming of warm tapwater. Omdat ventilatie continu plaatsvindt, gaat er geen energie verloren.

De Modul-AIR wordt volledig voorgesamonteerd geleverd op een compact frame, inclusief warmtepomp, boiler en aansluitingen. Dit maakt installatie eenvoudig. Het frame past vaak door een standaard deur en kan in zowel de afbouw- als ruwbouwfase worden geplaatst. Bij ruwbouw wordt de SKID voorzien van hijsogen en beschermfolie voor veilig transport.

Met de Modul-AIR kiest u voor een duurzame, efficiënte oplossing die energie bespaart en bijdraagt aan een gezond leefklimaat.

Meer informatie?



088 777 51 51



info@preworxs.nl



www.preworxs.nl

Wat levert Preworxs

- Frame
- Leidingen
- Appendages
- Elektra

Wat levert u

- Warmtepomp
- Boiler

Smart prefab solutions.